STATISTIEKEN

Nederlands

2025

Sibelga
Energizing Tomorrow

sibelga.be

Samenvatting

Elektriciteit p.2

Gaz p.6

Openbare verlichting p.10

Productie van gedecentraliseerde energie p.12

RenoClick p.14

Sociale maatregelen p.16

Meterstanden p.17

Openen en sluiten van meters p.17

Human resources p.18

Veiligheid op het werk p.19

Elektriciteit

LEVERINGSPUNTEN

	2025	2024	2023
Aantal leveringspunten	751.894	747.562	742.502
Inactieve leveringspunten	55.074	56.188	58.008
Actieve leveringspunten	696.820	691.374	684.494

AANTAL LEVERINGSPUNTEN PER GEMEENTE



TRANSPORT

	2025	2024	2023
Getransporteerde elektriciteit* (MWh)	3.879.899	3.922.586	3.823.274
Geïnjecteerde elektriciteit** (MWh)	3.965.912	4.002.321	3.985.357
Verliespercentage (%)	2,82%	3,03%	3,03%

* Hoeveelheid elektriciteit die werd getransporteerd op de distributienetten en aan de leveranciers werd gefactureerd

** Hoeveelheid elektriciteit gemeten aan de ingang van het net en geproduceerde en in het net geïnjecteerde energie

GETRANSPORTEERDE ELEKTRICITEIT PER GEMEENTE (MWH)

FACTURERING

	2025	2024	2023
Grid Fee* (euros)	272.398.955,08	244.152.162,63	218.907.741,35

* Bij de leveranciers geïnde vergoeding voor het gebruik van de elektriciteitsdistributienetten

NETINFRASTRUCTUUR

	2025	2024	2023
Aantal meters	730.681	730.060	729.508
• elektromechanische meters	559.029	622.848	657.073
• elektronische meters	12.091	13.510	13.858
• slimme meters	159.561	93.702	58.577
Aantal aansluitingen laagspanning (met en zonder meter)	215.890	215.490	214.943
Aantal laagspanningskasten en ondergrondse dozen	5.989	5.920	5.871
Aantal hoogspanningscabines 'net'	3.053	3.049	3.035
Aantal hoogspanningscabines 'klant'	2.715	2.712	2.704
Aantal verdeelcabines en dispersiecabines (hoogspanning)	78	78	79
Aantal leveringspunten (interface met Elia)	46	46	46

LENGTE VAN DE NETTEN

	2025	2024	2023
Lengte van de netten	6.540,0	6.508,0	6.466,1
Hoogspanning (100% ondergronds)	2.145,6	2.148,1	2.148,5
Laagspanning	4.394,4	4.359,9	4.317,7
• Ondergronds	4.377,1	4.342,3	4.300,0
• Bovengronds	17,4	17,6	17,7

BEDRIJFSZEKERHEID VAN DE NETTEN

	2025	2024	2023
Jaarlijkse piek (maximaal afgenomen vermogen)	733,8 maandag 20 januari	736,9 woensdag 17 januari	708,9 maandag 4 december
Hoogspanningsnet			
Defectfrequentie per 100 km kabel	4,8	5,0	5,5
Aantal incidenten* met onderbreking voor de klant	138	128	140
Gemiddelde duur van de onbeschikbaarheid**	0:08:53	0:06:07	0:07:55
• Als gevolg van incidenten op het distributienet (Sibelga) of andere DNB's	0:07:38	0:06:07	0:06:46
• Als gevolg van incidenten op het transportnet (Elia)	0:01:15	0:00:00	0:01:09
• Als gevolg van incidenten i.v.m. de Sibelga-assets (excl. netten derden en door derden veroorzaakte incidenten)****	0:06:19	0:04:28	0:05:46
Gemiddelde herstellingsduur***	00:28:26	00:33:00	00:30:18
Laagspanningsnet			
Aantal toevoeronderbrekingen (uitgezonderd incidenten op meters)	1 656	1 770	1 791
Gemiddelde duur van de onbeschikbaarheid**	0:09:49	0:10:59	0:10:40
• Als gevolg van incidenten i.v.m. de Sibelga-assets (excl. netten derden en door derden veroorzaakte incidenten)****	0:08:04	0:09:06	0:08:39

*Onderbrekingen van meer dan 3 minuten die het net volledig of gedeeltelijk treffen.

**Gemiddelde duur van de onderbreking op jaarbasis per netgebruiker.

***Gemiddelde herstellingsduur per door een incident getroffen cabine.

****Zie KPI Incentive Regulation

Gas

LEVERINGSPUNTEN

	2025	2024	2023
Aantal leveringspunten	516.000	515.448	515.440
Inactieve leveringspunten	82.912	81.575	81.063
Actieve leveringspunten	433.088	433.873	434.377

AANTAL LEVERINGSPUNTEN PER GEMEENTE



TRANSPORT

	2025	2024	2023
Getransporteerd gas* (MWh)	8.392.103	8.428.151	7.813.800
Geïnjecteerd gas** (MWh)	8.274.193	8.345.085	8.206.447

* Getransporteerde hoeveelheid gas op de distributienetten en hoeveelheid gas gefactureerd aan de leveranciers

** Hoeveelheid gas gemeten aan de ingang van het net

GETRANSPORTEERDE GAS PER GEMEENTE (MWH)

FACTURERING

	2025	2024	2023
Grid Fee* (euros)	112.391.240,96	98.175.387,44	90.024.040,81

* Bij de leveranciers geïnde vergoeding voor het gebruik van de gas-distributienetten.

NETINFRASTRUCTUUR

	2025	2024	2023
Aantal meters	507.125	507.715	507.795
Aantal aansluitingen	192.309	192.172	192.301
Middendruk	2.847	2.850	2.845
• Aansluitingen 'net'	480	478	477
• Aansluitingen 'klanten'	2.367	2.372	2.368
Lage druk	189.462	189.322	189.456
Aantal cabines 'net'	480	478	477
Aantal drukreduceerlijnen 'klanten'	1.880	1.887	1.891
Aantal ontvangststations (interface met Fluxys)	7	7	7
Aantal drukbeperkers	6	7	9

LENGTE VAN DE NETTEN

	2025	2024	2023
Lengte van de leidingen (km)	2.938,6	2.938,8	2.936,4
Middendrukleidingen	626,3	627,8	627,8
• Staal	562,0	563,2	563,5
• PE (polyethyleen)	64,3	64,5	64,4
Lagedrukleidingen	2.312,2	2.311,0	2.308,6
• Staal	1.046,7	1.048,9	1.050,3
• PE (polyethyleen)	1.236,6	1.233,2	1.229,4
• Grijs ijzer	0,0	0,0	0,0
• Nodulair gietijzer	28,9	28,9	28,9

VEILIGHEID VAN DE GASNETTEN

	2025	2024	2023
Aantal spoedinterventies als gevolg van oproepen 'gasreuk'	3.373	3.225	3.170
Aantal lekken op aftakkingen (opgespoord door oproepen van derden en a.h.v. systematisch toezicht)	413	350	415
Aantal lekken op aftakkingen (opgespoord door oproepen van derden en a.h.v. systematisch toezicht)	37	32	55
Lekken op leidingen of aftakkingen door agressie door derden	34	26	40
Aantal ernstige incidenten op het Sibelga-netwerk	3	6	2

Openbare verlichting

LEVERINGSPUNTEN

	2025	2024	2023
Aantal verlichtingstoestellen op de gemeentewegen	90.798	90.498	89.828
Aantal nieuwe verlichtingstoestellen	12.470	8.838	6.502
Geïnstalleerd elektrisch vermogen (kW)	9.390	9.939	10.384
Totaalverbruik (kWh) (ten laste van Sibelga)	34.470.000	38.957.884	42.797.542
Aantal herstellingen	8.578	9.387	8.898
Aantal vervangen lampen ingevolge een herstelling	2.554	3.693	5.026
Aantal vervangen lampen bij systematisch onderhoud	12.027	11.420	18.173
Aantal verlichtingspunten uitgerust met LED	40.795	28.213	18.634
Aantal slimme verlichtingspunten	38.522	26.734	17.083

AANTAL LEVERINGSPUNTEN PER GEMEENTE



Productie van gedecentraliseerde energie

FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIES BIJ KLANTEN

	2025	2024	2023
Aantal installaties	28.704	24.699	18.816
Geïnstalleerd hernieuwbaar vermogen (kW)	325.448	308.618	240.636
Injectie van hernieuwbare energie in het net (kWh)	120.662.307	92.620.670	85.603.135

KLANTEN MET WARMTE-KRACHTKOPPELING

	2025	2024	2023
Aantal installaties	669	624	546
Geïnstalleerd hernieuwbaar vermogen (kW)	57.300	54.552	55.771
Injectie van hernieuwbare energie in het net (kWh)	69.111.253	57.510.814	56.995.496

ENERGIEDELEN

	2025	2024
Aantal deelnemers	2.790	1.280

WARMTE-KRACHTKOPPELING IN PARTNERSHIP

Installatie	Oorspronkelijke inbedrijfstelling	Renovatie	Elektrisch vermogen (kW)	Thermisch vermogen (kW)	Aantal motoren	Nettoproductie van elektriciteit (kWh)		
						2025	2024	2023
Werkhuizenkaai (drukreduceer-turbine) (Sibelga)	2000	2023	4.300	2.072	2	10.612.455	8.043.392	14.741.936
Villas de Ganshoren	2000	2011 2021	606 199	723 382	1	684.225	831.348	796.656
ULB Solbosch	2002	2024	1.500	1.684	3	7.464.375	1.278.146	9.081.597
Esseghem I	2006	2015	139	207	1	247.897	430.638	438.872
Esseghem II	2006	2015	139	207	1	57.851	597.478	605.080
Jubelpark	2014	2024	1.200	1.248	2	5.535.485	4.877.469	5.797.619
Parc Forum	2014	2024	600	624	1	2.837.376	1.784.407	2.517.611
Boetendael	2017	-	199	286	1	842.868	295.009	68.803
Magnanerie	2017	-	139	207	1	443.470	495.155	523.277
Archives du Royaume	2021	-	986	1.227	2	6.087.800	6.982.618	6.010.595
Jean Vives	2021	-	199	347	1	1.000.382	1.066.227	908.756
Parc Schuman	2021	-	199	415	1	1.065.343	1.005.926	1.197.338
Gerfauts	2021	-	140	261	1	540.678	593.324	607.167
Saint-Exupéry	2021	-	199	347	1	900.580	1.014.984	984.994
TOTAL			**11.086**	**10.598**	**19**	**38.320.785**	**29.618.971**	**44.506.524**

GROENESTROOMCERTIFICATEN DIE VOORTKOMEN UIT WARMTE-KRACHTKOPPELING

	2025	2024	2023
Aantal groenestroomcertificaten (Brugel)	25.850,7	23.732	22.837
Besparing CO_2 (ton)*	5.610	5.150	4.956
Besparing aardgas (kWhi)	25.850.700	23.732.000	22.836.700
Besparing aardgas (Nm^3)	2.804.676	2.574.807	2.477.672

* Berekend op basis van de groenestroomcertificaten (Brugel)

N.B. De fotovoltaïsche panelen van de site hebben ook 161,4 groene certificaten gegenereerd (in 2025), wat een besparing van 63,7 ton CO2 vertegenwoordigt.

RenoClick

ENERGIEBOEKHOUDING

	2025	2024	2023
Aantal sites die worden opgevolgd dankzij de applicatie	3.475	3.122	2.857
Aantal EAN's	30.400	29.551	28.679
Aantal meters	50.400	46.470	42.821
Aantal klanten die werden geïdentificeerd	132	130	128

AANKOOPCENTRALE

	2025	2024	2023
Aantal EAN's	10.240	10.024	10.020
• Gas	2.810	2.842	2.862
• Elektriciteit	7.430	7.182	7.158
Aangekochte energie (raming)			
• Gas (MWh)	452.000	174.000	403.700
• Elektriciteit (MWh)	167.000	391.000	167.000

WERKEN MET HET OOG OP ENERGIE-EFFICIËNTIE

	2025	2024	2023
Aantal werven	14	7	10
Raming van de kost excl. btw van de gerealiseerde werven*	5.872.000 €	2.801.525,93 €	4.506.238,36 €
Aantal bestelde studies voor de realisatie van bestekken	1	11	8

* ten laste van de openbare besturen

ZONNE-ENERGIE EN DAKKEN

	2025	2024	2023
Aantal openbare gebouwen die werden uitgerust met panelen (voorheen SolarClick)	10	7	9
Oppervlakte van de panelen (m^2)	4.622	4.578	3.040
Geïnstalleerd vermogen (kWc)	990	1.015,84	645,82
Bereikte productie op jaarbasis (kWh)	10.522.048	7.793.172	8.405.880
CO_2-besparing op jaarbasis (ton)	1.958	3.078	3.320

** productie en besparingen door alle installaties (oude SolarClick + nieuwe service Zonne- en dakwerken)

RENOGLOBALE

	2025	2024	2023
Intentieverklaringen (= blijk van interesse om gebruik te maken van de RenoClick-diensten)	3	1	10
Aantal toegekende studies (architectuuropdrachten)	3	5	3
Aantal toegekende uitvoeringsopdrachten (bouwwerken)	3	0	0
Cumulatieve oppervlakte sinds de start van het programma (met toegewezen uitvoeringsopdrachten)	3.584	0	0
Cumulatief bedrag van toegekende werken sinds de start van het programma (miljoen euro excl. btw)	3,77	0	0

Sociale maatregelen

	2025	2024	2023
Leveringspunten beschermde klanten			
• Elektriciteit	9.096	9.906	9.493
• Gas	6.940	7.409	6.809
Leveringspunten winterklanten (incl. EOC)			
• Elektriciteit	1.128	646	500
• Gas	884	468	397
Vermogensbegrenzers			
Aantal actieve vermogensbegrenzers op 31/12	274	441	1.122
Aantal geïnstalleerde of vervangen vermogensbegrenzers	0	0	0
• Beschermde klanten en winterklanten	0	0	0
• Niet-beschermde klanten	0	0	0
Aantal weggenomen vermogensbegrenzers	545	1.000	6.656

Meterstanden

	Aantal op te nemen meters			Aantal opgenomen meters*			Aantal door de klanten opgenomen meters**		
	2025	**2024**	**2023**	**2025**	**2024**	**2023**	**2025**	**2024**	**2023**
Jaarlijkse meteropne-mingen	1.198.112	1.205.827	1.196.510	984.543	1.006.185	1.032.718	96.203	97.783	77.264
Maandelijkse (gecu-muleerd)	1.012	1.670	1.664	1.007	1.663	1.650	-	-	-

Openen en sluiten van meters

	2025	**2024**	**2023**
Aantal meteropeningen	17.221	24.231	24.656
Aantal metersluitingen	23.141	16.709	18.697

Human resources

PERSONEELSBESTAND VAN DE GROEP SIBELGA (INCL. DOCHTERONDERNEMING BNO)

	2025		2024		2023	
Personeel actief + effectif social op 31/12 (fte*)	1.218,58		1.185,54		1.121,34	
Personeel actief + effectif social op 31/12 (HC)**						
Volgens geslacht	1.254		1.218		1.166	
Mannen	926	73,84%	908	74,55%	867	74,36%
Vrouwen	328	26,16%	310	25,45%	299	25,64%
Volgens functie	1254		1218		1166	
Kaderleden	296	23,60%	287	23,56%	268	22,98%
Werknemers	958	76,40%	931	76,44%	898	77,02%
Volgens leeftijd	1254		1218		1166	
< 25 jaar	43	3,43%	41	3,37%	39	3,49%
van 25 tot 34 jaar	275	21,93%	262	21,51%	249	22,25%
van 35 tot 44 jaar	328	26,16%	317	26,03%	304	27,17%
van 45 tot 54 jaar	337	26,87%	353	28,98%	363	32,44%
≥ 55 jaar	271	21,61%	245	20,11%	211	18,86%
Volgens anciënniteit	1.254		1.218		1.166	
0 - 5 jaar	458	36,52%	436	35,80%	392	35,03%
6 - 10 jaar	168	13,40%	145	11,90%	141	12,60%
11 - 15 jaar	122	9,73%	139	11,41%	165	14,75%
16 - 20 jaar	190	15,15%	188	15,44%	175	15,64%
21 - 25 jaar	128	10,21%	119	9,77%	105	9,38%
26 - 30 jaar	97	7,74%	110	9,03%	113	10,10%
31 - 35 jaar	63	5,02%	53	4,35%	52	4,65%
> 35 jaar	28	2,23%	28	2,30%	23	2,06%
Volgens contract	1.254		1.218		1.166	
COD	1.159	92,42%	1.127	92,53%	1.078	92,45%
CBD	95	7,58%	91	7,47%	88	7,55%

* Fte = Fulltime-equivalent (arbeidsratio in rekening genomen).

** HC = Head Count (aantal tewerkgestelde werknemers, onafhankelijk van de arbeidsratio).

VEILIGHEID OP HET WERK

ONGEVALLEN EIGEN PERSONEEL MET ARBEIDSONGESCHIKTHEID	2025	2024	2023
Frequentiegraad	6,88	4,74	6,19
Ernstgraad	0,08	0,12	0,22

Sibelga
Energizing Tomorrow

Sibelga Cv
Werkhuizenkaai 16 - 1000 Brussel
Tel : 02 274 31 11
e-mail : info@sibelga.be
www.sibelga.be